

30) 17) Approbation des prix forfaitaires figurant sur le devis de la Société CDELTA pour des travaux à exécuter à la Station de Traitement des Eaux.

Le Maire : je vous demande, Messieurs, de bien vouloir approuver les prix forfaitaires figurant au devis N°12.515/DC/MA en date du 19 Novembre 1963, présenté par la Société CDELTA pour les travaux à exécuter à la Station de Traitement des Eaux.

| | | |
|---|--|-----------------|
| " | 1°) Fourniture et pose de : | |
| " | 1 Pompe doseuse Standard DUPLIX type M.68/72, avec | |
| " | 1 console support W 52 636 et | |
| " | 3 boulons Rawl ϕ 8 à tête mobile type D.21 | |
| " | 12 m. tube vinyle 8 x 14 ³ | |
| " | 2 cannes d'injection en pleviglas..... | 319.400.- |
| " | 2°) Fourniture et pose de : | |
| " | Canalisation en tube chlorure de Polyvinyle rigide SOPOM | |
| " | ϕ 16 x 20 | |
| " | avec : 1 vanne d'arrêt 29 x 27 | |
| " | et : 2 embouts de liaison | |
| " | entre tube 16 x 20 et | |
| " | tube 8 x 14 ³ | |
| " | De la salle des Réactifs au point d'injection du réactif de la | |
| " | station 1 | 86.000.- |
| " | 3°) Fourniture et pose de : | |
| " | Canalisation en tube chlorure de Polyvinyle rigide | |
| " | SOPOM ϕ 16 x 20 | |
| " | De la salle des Réactifs au Bassin de Flocculation de la | |
| " | Station 1..... | 9.000.- |
| " | 4°) Fourniture et pose de : | |
| " | Electro-agitateur LVMP avec dispositif de fixation (identique | |
| " | à ceux livrés avec la station 2)..... | 214.500.- |
| | A reporter.... | <hr/> 628.900.- |
| " | 5°) Installation électrique | |
| " | a) 1 Discontacteur de commande pour la Pompe Duplex | |
| " | b) 1 Discontacteur de commande pour l'électro-agitateur | |
| " | (identique à ceux déjà prévus pour la station 2) | |
| " | dans la salle de réactifs. | |
| " | c) Liaison entre Tableau blindé station 2 et salle des | |
| " | réactifs. | |
| " | Câble B N 2 x 20/100 (puissance pompe doseuse) | |
| " | d) Liaison entre tableau blindé station 2 et Poste de | |
| " | commande général (Station 1) | |
| " | Câble B N 3 x 20/100 | |
| " | (Télécommande Pompe doseuse). | |
| " | e) Branchement d'un électro-agitateur et de son dis- | |
| " | contacteur de commande sur le câble d'alimentation | |
| " | déjà prévu avec la station 2. | 106.100.- |

" 6°) Fourniture et pose :

- " a) 1 ensemble électronique détecteur de turbidité
" comprenant :
- " - 1 poste de commande N°3428 série 188
 - " - 1 bloc projecteur lecteur pour contrôle de
" turbidité
- " b) 1 collier de prise en charge sur collecteur de re-
" foullement commun aux 3 pompes, avec :
- " - 1 robinet d'arrêt
 - " - 1 vanne électromagnétique.
- " c) Canalisation cuivre de liaison entre les divers appa-
" reils et retour d'eau à la bache d'aspiration.
- " d) Canalisations électriques
" d'alimentation 220 V. pour le poste de commande de
" liaison avec le signal avertisseur prévu au tableau
" général de commande des 3 stations.

" Prix pour l'ensemble des travaux ci-dessus 225.000.-

" T.V.A. 7,20 % comprise.

" Le présent devis est établi suivant les conditions économiques en vigueur
" à ce jour, notamment SMIO dans le Département de la Réunion 69 f,40 l'heure, et
" sera sujet à révision en fonction des variations de ces conditions économiques. "

Lu et approuvé
Saint Denis le 27 Novembre 1964
p. le Préfet
Le Secrétaire Général
Signé - Chichard

Adopté à l'unanimité.